



صرفه جویی مالی و زمانی قابل توجه در جابه جایی گلدسته

طبق برنامه زمانی، رواق امیرالمومنین (علیه السلام) تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید. در صورت تخریب گلدسته حرم مطهر، حدود ۴۰۰ روز برای ساخت دوباره آن زمان نیاز داشتیم؛ علاوه بر این تا پایان ساخت گلدسته، عملاً امکان احیای ایوان‌ها و فضای اطراف گلدسته وجود نداشت. این در حالی است که جابه جایی گلدسته حدود ۶۳ روز زمان برد و اجرای آن طبق برنامه انجام شد. این گلدسته به نقطه‌ای منتقل شده که سه گلدسته دیگر نیز قرار دارد. امکان این که گلدسته جدید، دقیقاً شبیه گلدسته‌های دیگر باشد، وجود نداشت و با وجود همه طراحی‌های یک تفاوت در ساخت آن‌ها دیده می‌شد. علاوه بر این‌ها طایلی گلدسته‌های قدیمی مربوط به ۴۰ سال پیش است و طلالی نو در گلدسته جدید، تفاوت ظاهری را بین گلدسته‌ها نمایان می‌کرد. این مستلزم تغییراتی در گلدسته‌های قدیمی و اضافه شدن هزینه‌های بیشتری بود.

هزینه ساخت گلدسته‌های جدید هم از مواردی بود که با جابه جایی آن، صرفه جویی زیادی در هزینه‌ها شد. طبق برآوردها ساخت گلدسته جدید، مبلغی در حدود ۱۲۳ میلیارد تومان هزینه داشت، چون بیشتر هزینه ساخت گلدسته در قسمت ماذنه و طلالی روی این بنا است. این در حالی است که طبق بررسی‌ها روی گلدسته قدیمی چیزی حدود ۱۰ کیلو طول وجود دارد.

طی این سال‌ها طلالی روی گلدسته به مرور زمان با شرایط آب و هوایی نازک شده است و برای ساخت گلدسته جدید علاوه بر طلالی گلدسته قدیمی حدود ۲۰ تا ۲۴ کیلو طولی جدید نیاز داشتیم. این در حالی است که هزینه جابه جایی گلدسته حدود ۳۰ میلیارد تومان شد.



پس از جلسه‌های مکرر بنا شد جابه جایی این گلدسته‌ها بدون اینکه تخریبی در آن صورت بگیرد به محل جدید خود در ایوان شمالی صحن جمهوری منتقل شود. با توجه به اینکه گلدسته در حدود دهه ۶۰ احداث شده و از مقاومت لازم برخوردار بود و تمام آزمایشات انتقال آن نیز مثبت بود، بنابراین تصمیم بر آن شد با ایجاد سکو توسط ریل راه آهن یا ترانس این سازه به محل جدید منتقل شود.

چون حجم زیادی از قسمت بالای مناره گلدسته طلاکاری شده، این نگرانی ایجاد می‌شد تا در این نقل و انتقال آسیبی به سازه وارد نشود. در این فرایند با شاسی که برای این گلدسته در نظر گرفتیم، نزدیک به ۵۱۰ تن تناژ نیاز بود که با یست در کف صحن جمهوری منتقل می‌شد.

این عملیات از روز پنجشنبه ۹ اسفند اجرایی شد و در مرحله نخست قرار شد که وزن گلدسته از روی پایه‌ها برداشته شود. بنابراین ۸ جک ۸۰ تنی در اطراف گلدسته مستقر شد که نزدیک ۵/۴ سانت به صورت عمودی گلدسته را پایین آوردیم و روی شاسی قرار گرفت. بعد از آن فونداسیون‌های اصلی گلدسته برش زده و آماده انتقال شد و از ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۱۱ اسفند کار جابه جایی آغاز شد و تا ساعت ۲۱ به اتمام رسید و در هر ساعت ۶ متر گلدسته جابه جا و مسیری نزدیک به ۶۵ متر طی شد تا گلدسته به نقطه مدنظر منتقل خود برسد.

صحن جمهوری اسلامی دارای دو گلدسته است که فاصله قبلی این دو گلدسته ۱۲۰ متر بود که در فضای جدید و با ایجاد رواق امیرالمومنین (علیه السلام) استفاده از آن از حریم بام این رواق، این فاصله به حدود ۵۰ متر رسید.

